

**南开大学八里台校区第五教学楼加固及修缮改造工程（项目编号：
NK2026G043）答疑文件**

问题 1. 招标文件第八章 响应文件格式各分册封面中包或标段名称填写什么名称，招标文件没有明确第一标段和第二标段的名称，请明确。

答复 1: 标段名称分别为：南开大学八里台校区第五教学楼加固及修缮改造工程（第一标段），南开大学八里台校区第五教学楼加固及修缮改造工程（第二标段）。

问题 2. 工程量清单内，结构加固工程中第 7 项单位名称 m^3 是否为 m^2 ，请明确。

答复 2: 单位为 m^2 。

问题 3. 结构加固工程中，设计 JGL2 为 C30 混凝土加固是否改为高强无收缩灌浆料。

答复 3: 按照图纸要求执行。

问题 4. 工程量清单内，结构加固工程中:27、28、29 项单位名称 m^3 是否为 m^2 ，请明确。

答复 4: 单位为 m^2 。

问题 5. 工程量清单内，结构加固工程中第 26 项 C30 钢筋混凝土板底加固为 24.06 m^3 ，实际为 27.6 m^3 ，请明确。

答复 5: 工程量为 24.06 m^3 。

问题 6. 窗 C1 小样图为虚线内开窗，门窗表标注为外开窗，请明确是内开还是外开方式。

答复 6: 以门窗表为准，外开窗。

问题 7. 窗的型材规格请明确。

答复 7：采用 60 系列断桥铝型材。

问题 8. 结构加固工程：第 7 项 60mm 厚 C25 现浇混凝土板墙加固给的是单位是 m^3 是否错误？

答复 8：单位为 m^2 。

问题 9. 结构加固工程：第 27 至 29 项混凝土梁粘贴碳纤维布加固给的单位是 m^3 是否错误？

答复 9：单位为 m^2 。