南开大学八里台校区学一食堂南侧小树林管线迁移工程
（项目编号：NK2026G044）
答疑文件

一、项目名称：南开大学八里台校区学一食堂南侧小树林管线迁移工程

二、项目编号：NK2026G044

三、答疑问题

1. 电缆沟新建工程：剩余的土方是清运到校外还是留在原位置？

序号	项目编码	标	项　目　名　称	计量单位	工 程 量
1			电缆沟新建工程		
2	053101002001		挖一般土方	m3	1797.627
3	053103001001		一般回填方	m3	1329.113

答复：清运到校外。

2. 电气拆除工程：电缆拆除后是归学校还是施工单位所有？

序号	项目编码	标	项　目　名　称	计量单位	工 程 量
1	200110801001	补	电力电缆拆除YJLV22-8.7/15KV-3X95	m	520.000
2	200110801002	补	电力电缆拆除YJV22-5*16	m	144.530
3	200110801003	补	电力电缆拆除YJV22-8.7/15KV-3X150	m	500.000
4	200110801004	补	电力电缆拆除YJV22-8.7/15KV-3X185	m	720.000
5	200110801005	补	26芯光缆拆除	m	120.000

答复：归施工单位，以料抵工，请供应商报价时综合考虑。

3. 电气新建工程：清单给的新建电缆井 3 座。施工图纸为新建 10 座电缆井以哪个为准？

答复：以施工图为准，新建 10 座电缆井。

4. 因电缆及管道拆除需要破坏现场草坪。请问施工完草坪还恢复吗？清单内没有。

答复：不恢复。

5. 招标工程量清单拆除电缆井 3 座、新做电缆井 3 座；图纸上显示拆除电缆井 5 座，新做电缆井 10 座，请确认电缆井量单？

		虑，达到竣工交验标准		
10	040504001001异	电缆井 项目特征：1.名称：电缆井 长2000*宽1500*高1800 2.详见图集《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 P19 小型直通型电缆井平、剖面图(混凝土) 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范//工程内容：1.制作、安装、土方挖填 2.满足施工及验收相关规范要求 3.为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	座	3.000

答复：以施工图为准，拆除 5 座电缆井，新建 10 座电缆井，本次清单工程量不做调整，请供应商报价时根据清单综合考虑。

6. 投标报价不超过控制价，是指总价不超过控制价，还是要求单项工程每项均低于清单控制价？请予以确认。

答复：总价不超过。

7. 工程量单中和图纸中 26 芯铠装光缆，请明确其型号？

答复：GYXTW53/9/125-36B1。

南开大学招投标管理办公室

昱丰（天津）项目管理有限公司

2026 年 10 月 22 日